ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลาง ๑,๐๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๑๔,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ **๗** เดือน **กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐** ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หากผู้ซื้อแบบไม่มาดูสถานที่ภายในกำหนด ถือว่าผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ มิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

๑. ตั้งแต่วันที่ **๒๘** เดือน **มิถุนายน ๒๕๖๐** ถึงวันที่ **๑๔** เดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๐** ระหว่างเวลา **๐๘.๓๐ น.** ถึง **๑๖.๓๐ น.** ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ในวันและเวลาราชการ

๒. วันที่ **๑๗** เดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๐** ระหว่างเวลา **๐๙.๐๐ น.** ถึง **๑๑.๓๐** น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอโพธาราม) จังหวัดราชบุรี

ข้อจำกัดในการยื่นซองสอบราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จะไม่รับยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยเด็ดขาด

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ในวั
๑๘ เดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๐** ตั้งแต่เวลา **๐๙.๐๐ น.** เป็นต้นไป

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **๑๘** เดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๐** ตั้งแต่เวลา **๑๐.๐๐ น.** เป็นต้นไ
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอโพธาราม)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ **๒๘** เดือน **มิถุนายน**
๖๐ ถึงวันที่ **๑๔** เดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๐** ตั้งแต่เวลา **๐๘.๓๐ น.** ถึง **๑๖.๓๐ น.** ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถ
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๕-๑๐๓๐ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

สรุปผลการประมาณราคา แบบ ป

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของงาน อบต. หนองโพ หมู่ 10 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านนายดนัย สาระดะ - บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม ม.8 ตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.หวัดร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักน้ำ เปลี่ยนฝาปิดบ่อพัก และตีเส้นจราจร บ่อพัก จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 7 ฝา

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต้นทุนถนนคอนกรีต	668,216.20	1.3624	910,377.75	ใช้ F งานอาคาร
2	งานต้นทุนงานท่อระบายน้ำ	86,717.65	1.3624	118,144.13	เงินจ่ายล่วงน้า 0%
	และงานฝาบ่อพัก				เงินประกันผลงานหัก
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเหล็ก 1 ป้าย	3,000.00			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					VAT 7 %
	รวมราคางานก่อสร้าง			1,028,521.88	
ขอเป็นค่าก่อสร้างในครั้งนี้ 1,028,500.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

(ขนาดพื้นที่ 1,486.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 692.126 บาท / ตร.ม.)

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายบุญรัตน์ คงทรัพย์) นายช่างโยธาฯ รักษาราชการแทนผู้อำน

คณะกรรมการกำหนดราคาฯ ได้ร่วมกันพิจรณาแล้วสามารถดำเนินการงานโครงการตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง นี้ได้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวดุษฎี มาอยู่ดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

(ลงชื่อ).....อบ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง)

(นายศุภกิจ จันทร์ฉาย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ คงทรัพย์) นายช่างโยธาฯ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

รายการวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 1/4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บต. หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

าร ถนนสายบ้านนายดนัย สาระดะ - บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม ม.8 ตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.หวัดราชบุรี

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 193.00 ม. เปลี่ยงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 18 ฝา

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.จำนวน 21 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 ชุด

และเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 7 ฝา

ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางกรมทางหลวงชนบท

มื่อ 31 พฤษภาคม 2560

ราคาน้ำมัน 25.61 บาท / ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานถนน								
บดอัดชั้นพื้นทางลึก 0.10 ม.	1,486.00	ตร.ม.	-	-	10.43	15,498.98	15,498.98	
มอัดแน่น (0.05ม.)	75.00	ลบ.ม.	607.00	45,525.00	99.00	7,425.00	52,950.00	
ต 280 ksc. ทรงลูกบาศก์	223.00	ลบ.ม.	1,739.00	387,797.00	306.00	68,238.00	456,035.00	
ะแกรงวายเมส Ø4 มม.	1,486.00	ตร.ม.	18.69	27,773.34	5.00	7,430.00	35,203.34	
นกลม Ø12 มม. (8.88 กก./เส้น)	21.00	เส้น	155.10	3,257.10	29.30	615.30	3,872.40	
นกลม Ø19 มม. (22.30 กก./เส้น)	64.00	เส้น	450.00	28,800.00	64.67	4,138.88	32,938.88	
อดยางแอสฟัลท์	691.00	ม.	10.00	6,910.00	-	-	6,910.00	
ะกอบแบบ	142.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,886.00	18,886.00	
รวม				500,062.44		122,232.16	**622,294.60**	

ลงชื่อ...ผู้ประมาณราคา

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

รายการวัสดุและค่าแรงงาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร. 4 2/4

อบต. หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การ ถนนสายบ้านนายดนัย สาระดะ - บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม ม.8 ตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.หวัดราชบุรี

1 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 193.00 ม. เปลี่ยงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 18 ฝา

2 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.จำนวน 21 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 ชุด

และเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 7 ฝา ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางกรมทางหลวงชนบท

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมัน 25.61 บาม / ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
ยอดยกมา			-	500,062.44	-	122,232.16	622,294.60	
สันจราจร ขาว	61.50	ตร.ม.	288.00	17,712.00	-	-	17,712.00	
สันจราจร สีเหลือง ตี 1 เว้น 3 พร้อมเส้นสกัด	9.20	ตร.ม.	288.00	2,649.60	-	-	2,649.60	
อน (ตามแบบ)	9.00	ป้าย	2,840.00	25,560.00	-	-	25,560.00	
รวม				545,984.04		122,232.16	**668,216.20**	

ลงชื่อ...ผู้ประมาณราคา

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

รายการวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 3/4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อบต. หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การ ถนนสายบ้านนายดนัย สาระดะ - บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม ม.8 ตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.หวัดราชบุรี
1 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 193.00 ม. เปลี่ยงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 18 ฝา
2 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.จำนวน 21 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 ชุด
และเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 7 ฝา

ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางกรมทางหลวงชนบท

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560

ราคาน้ำมัน 25.61 บาม / ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานวางท่อระบายน้ำ								
ดินวางท่อ	24.00	ลบ.ม.			148.00	3,552.00	3,552.00	
บายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. (ชั้น 3)	21.00	ท่อน	721.00	15,141.00	-	-	15,141.00	
น คอร. กว้าง 0.35 ม.หนา 0.05 ม.(วางคู่)	14.70	ตร.ม.	285.00	4,189.50	25.00	367.50	4,557.00	
กถมหลังท่อ	13.00	ลบ.ม.	433.00	5,629.00			5,629.00	
แนวท่อ	1.50	ตร.ม.	115.00	172.50			172.50	
คสล. ขนาด ภายนอกกว้างไม่น้อยกว่า								
1.00 ม.	3.00	ชุด	4,700.00	14,100.00	0.30	4,230.00	18,330.00	
				39,232.00		8,149.50	**47,381.50**	

ลงชื่อ..ผู้ประมาณราคา

(นายบุญรัตน์ คงทรัพย์)

นายช่างโยธาฯ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.

รายการวัสดุและค่าแรงงาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร. 4 4/4

อบต. หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การ ถนนสายบ้านนายดนัย สาระคะ - บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม ม.8 ตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.หวัดราชบุรี

1 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 193.00 ม. เปลี่ยงฝาปิดบ่อพัก จำนวน 18 ฝา

2 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.จำนวน 21 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 ชุด

และเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 7 ฝา ตามแบบมาตราฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางกรมทางหลวงชนบท

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมัน 25.61 บาม / ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
ยอดยกมา				**39,232.00**		**8,149.50**	**47,381.50**	
งานฝาบ่อพัก								
รีต 280 ksc. ทรงลูกบาศก์	5.11	ลบ.ม.	1,739.00	8,886.29	306.00	1,563.66	10,449.95	
Ø 9 มม. หนัก 4.99 กก/เส้น	65.00	เส้น	84.00	5,460.00	20.50	1,332.50	6,792.50	
ข้ออ้อย Ø 12 มม. หนัก 8.88 กก./เส้น	41.00	เส้น	155.10	6,359.10	29.30	1,201.30	7,560.40	
กเหล็ก	20.00	กก.	32.71	654.20		-	654.20	
ระกอบแบบ	18.40	ตร.ม.	-	-	133.00	2,447.20	2,447.20	
ม้แบบ	9.00	ลบ.ฟ.	597.82	5,380.38	-	-	5,380.38	
	5.00	กก.	34.11	170.55	-	-	170.55	
าว	2.70	ลบ.ฟ.	597.82	1,614.11	-	-	1,614.11	
VCØ 2 นิ้ว (ชั้น8.5)	13.00	ท่อน	168.22	2,186.86	160.00	2,080.00	4,266.86	
รวม				69,943.49		16,774.16	**86,717.65**	

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายดนัย สาดะระ-บ้านนายสุชาติ เที่ยงลิ้ม

เขียนโดย พัสดุ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:48 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:37 น.